

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|--------------|--|------------|---------------|
| Názov stavby | Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Pusté Sady | JKSO | |
| | | EČO | |
| | | Miesto | |
| | | IČO | IČ DPH |
| Objednávateľ | Obec Pusté Sady | 00800295 | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | Via - kom s.r.o. | 45472718 | SK 2022995172 |
| Spracoval | Arnold | | |
| | Rozpočet číslo | Dňa | Položiek |
| | | 26.06.2017 | |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady \ EUR

| A | Základné rozp. náklady | B | Doplnkové náklady | C | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|---|-------------------------------|----|---------------------|------------------------------|--|
| 1 | HSV Dodávky 38 810,58 | 8 | Práce nadčas | 13 | GZS |
| 2 | Montáž 21 042,02 | 9 | Bez pevnej podl. | 14 | Projektové práce |
| 3 | PSV Dodávky | 10 | Kultúrna pamiatka | 15 | Sťažené podmienky |
| 4 | Montáž | 11 | | 16 | Vplyv prostredia |
| 5 | "M" Dodávky | | | 17 | Iné VRN |
| 6 | Montáž | | | 18 | VRN z rozpočtu |
| 7 | ZRN (r. 1-6) 59 852,60 | 12 | DN (r. 8-11) | 19 | VRN (r. 13-18) |
| 20 | HZS | 21 | Kompl. činnosť | 22 | Ostatné náklady |
| Projektant | | | | D Celkové náklady | |
| Dátum a podpis | | | | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 59 852,60 |
| Objednávateľ | | | | 24 | ^{DP} _H 20,00 % z 59 852,60 11 970,52 |
| Dátum a podpis | | | | 25 | Cena s DPH (r. 23-24) 71 823,12 |
| Zhotoviteľ | | | | E Prípochty a odpočty | |
| Dátum a podpis | | | | 26 | Dodávky objednávateľa |
| <div style="text-align: center;"> <p>Via - kom s.r.o. Kukučínova 39 911 01 Trenčín IČO: 45 472 718. IČ DPH: SK2022995172</p> </div> | | | | 27 | Kízavá doložka |
| | | | | 28 | Zvýhodnenie |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU


Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Pusté Sady

Objaviteľ: Obec Pusté Sady
 Vyhotoviteľ: Via - kom s.r.o.

Spracoval: Arnold
 Dátum: 26.06.2017

| číslo | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Suf celkom |
|-----------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| SV | Práce a dodávky HSV | 38 810,577 | 21 042,019 | 59 852,596 | 54,936 | 90,984 |
| 1 | Zemné práce | | 994,359 | 994,359 | | 33,010 |
| 2 | Zakladanie | 57,697 | 39,586 | 97,283 | 0,021 | |
| 5 | Komunikácie | 1 303,042 | 1 105,915 | 2 408,957 | 34,962 | |
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 37 449,838 | 18 482,876 | 55 932,714 | 19,952 | 57,974 |
| 99 | Presun hmôt HSV | | 419,283 | 419,283 | | |
| | Celkom | 38 810,577 | 21 042,019 | 59 852,596 | 54,936 | 90,984 |

Via - kom s.r.o.
 Kukučínova 39
 911 01 Trenčín
 IČO: 45 472 718, IČ DPH: SK2022995172



ROZPOČET

Objekt: Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Pusté Sady

Administrátor: Obec Pusté Sady

Projektant: Via - kom s.r.o.

Spracoval: Arnold

Dátum: 26.06.2017

| Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

1 Práce a dodávky HSV

59 852,596

54,936

Zemné práce

994,359

| | | | | | | |
|------------|--|----------------|---------|--------|---------|--|
| 112106612 | Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m ² , -0,26000t | m ² | 66,019 | 2,460 | 162,407 | |
| 112107112 | Odstránenie krytu v ploche do 200m ² z kameniva ťaženého, hr.100 do 200mm, -0,24000t | m ² | 66,019 | 3,701 | 244,336 | |
| 112201101 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³ | m ³ | 17,260 | 5,996 | 103,491 | |
| 112201109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepkosť horniny 3 | m ³ | 17,260 | 1,010 | 17,433 | |
| 112501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m | m ³ | 17,260 | 4,940 | 85,264 | |
| 112501105 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m ³ | 120,820 | 0,493 | 59,564 | |
| 1167101102 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³ | m ³ | 17,260 | 2,155 | 37,195 | |
| 1171101101 | Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 % | m ³ | 17,260 | 1,720 | 29,687 | |
| 1171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³ | m ³ | 17,260 | 0,823 | 14,205 | |
| 1171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 12,945 | 18,600 | 240,777 | |

Zakladanie

97,283

0,021

| | | | | | | |
|------------|--|----------------|--------|-------|--------|-------|
| 115901101 | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m ² | 48,100 | 0,263 | 12,650 | |
| 116671211 | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m | m ² | 48,100 | 0,560 | 26,936 | 0,001 |
| 1162651300 | Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300 | m ² | 49,062 | 1,176 | 57,697 | 0,020 |

Komunikácie

2 408,957

34,962

| | | | | | | |
|-------------|--|----------------|--------|--------|-----------|--------|
| 1164201111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm | m ² | 48,100 | 1,268 | 60,991 | 3,894 |
| 1164751111 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm | m ² | 48,100 | 5,442 | 261,760 | 18,579 |
| 1166911112 | Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m ² | m ² | 48,100 | 16,282 | 783,164 | 5,387 |
| 11621951140 | Dlažba High value Premac KLASIKO 20x10x6 cm FLAIR SIVÁ | m ² | 51,467 | 25,318 | 1 303,042 | 7,102 |

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

55 932,714

19,952

| | | | | | | |
|-------------|---|----|--------|-------|---------|-------|
| 116561111 | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou | m | 21,300 | 5,626 | 119,834 | 2,086 |
| 11621745000 | Obrubník betónový A 1-15 100x15x30 | ks | 21,513 | 9,958 | 214,226 | 2,087 |

| Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-------------|--|----|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 817862111 | Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka | m | 21,430 | 7,745 | 165,975 | 2,697 |
| 8821745100 | Obrubník betónový A 1/828 | ks | 5,333 | 3,265 | 17,412 | 0,117 |
| 8821745200 | Obrubník betónový A 2/828 | ks | 16,312 | 5,500 | 89,716 | 0,799 |
| 818101111 | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5 | m3 | 5,128 | 103,279 | 529,615 | 11,287 |
| 838104219 | Demontáž odpadkového koša | ks | 3,000 | 14,640 | 43,920 | |
| 838104229 | Demontáž info tabule vrátane základu | ks | 3,000 | 18,060 | 54,180 | |
| 838174312 | Osadenie stojana na bicykle kotvenými skrutkami bez zabetonovania nôh na pevný podklad | ks | 4,000 | 17,134 | 68,536 | 0,006 |
| 8838168125 | Stojan na bicykel BIKEPARK, stojan v tvare písmena P, na ukotvenie | ks | 4,000 | 142,121 | 568,484 | 0,044 |
| 838174319 | Osadenie autobusového označníka - realizácia spordnej stavby | ks | 4,000 | 78,600 | 314,400 | |
| 838841103 | Osadenie zástavkového prístrešku so strechou z kaleného skla | ks | 4,000 | 1 980,000 | 7 920,000 | |
| 8838168421 | Zastávkové prístrešky REGIO RG220b - 4,9x1,8m, zastrešenie kaleným sklom, zadná a bočná stena, 1 CLV | ks | 4,000 | 9 140,000 | 36 560,000 | |
| 881043111 | Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t | m3 | 4,928 | 83,774 | 412,838 | |
| 883053935 | Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t | m2 | 13,200 | 36,307 | 479,252 | |
| 879081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 90,984 | 13,804 | 1 255,943 | |
| 879081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 1 364,760 | 0,480 | 655,085 | |
| 879082111 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 90,984 | 9,278 | 844,150 | |
| 879082121 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 272,952 | 1,043 | 284,689 | |
| 879086112 | Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt | t | 90,984 | 4,812 | 437,815 | |
| 879089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné | t | 90,984 | 30,672 | 2 790,661 | |
| 881011412 | Demolácia budov post., rozobr. z tehál, kameňa s podielom konštr. do 15%, -0,26000t | m3 | 161,378 | 13,050 | 2 105,983 | 0,829 |
| 99 | Presun hmôt HSV | | | | 419,283 | |
| 888223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 54,410 | 7,706 | 419,283 | |

Celkom

59 852,596

54,936

Via - kom s.r.o.
Kukučínova 39
911 01 Trenčín
IČO: 45 472 718, IČ DPH: SK2022995172

Harmonogram stavby "Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Pusté Sady"

| Popis | Mesiac | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-----------|---------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | Týždeň | | Júli 2016 | | | | August 2016 | | | | 9.16 | | | |
| | Začiatok | Koniec | ka | trvania | 28. T | 29. T | 30. T | 31. T | 32. T | 33. T | 34. T | 35. T | 36. T | |
| Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Pusté Sady | 04.07.2016 | 01.09.2016 | ### | ### | | | | | | | | | | |
| Zemné práce | 04.07.2016 | 15.07.2016 | ### | ### | | | | | | | | | | |
| Rozobranie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m ² , -0,26000t | 04.07.2016 | 07.07.2016 | 4,00 | | | | | | | | | | | |
| Odstránenie krytu v ploche do 200m ² z kameniva ťažného, hr.100 do 200mm, -0,24000t | 06.07.2016 | 11.07.2016 | 6,00 | | | | | | | | | | | |
| Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m ³ | 10.07.2016 | 15.07.2016 | 6,00 | | | | | | | | | | | |
| Zakladanie | 14.07.2016 | 19.07.2016 | 6,00 | | | | | | | | | | | |
| Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | 14.07.2016 | 15.07.2016 | 2,00 | | | | | | | | | | | |
| Zhotovenie výšivky z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1:1,5, šířky od 0 do 3m | 15.07.2016 | 19.07.2016 | 5,00 | | | | | | | | | | | |
| Komunikácie | | | | | | | | | | | | | | |
| Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm | 16.07.2016 | 26.08.2016 | ##### | | | | | | | | | | | |
| Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drieného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 200 mm | 16.07.2016 | 25.07.2016 | ##### | | | | | | | | | | | |
| Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m ² | 25.07.2016 | 03.08.2016 | ##### | | | | | | | | | | | |
| Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | | | | | | | | | |
| Osadenie záhon obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou | 03.08.2016 | 26.08.2016 | ##### | | | | | | | | | | | |
| Osadenie ebodník, obrub. betón. stojateľho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka | 18.07.2016 | 01.09.2016 | ##### | | | | | | | | | | | |
| Osadenie stojana na bicykle kotvenými skrutkami bez zabetónovania náh na pevný podklad | 18.07.2016 | 24.07.2016 | 6,00 | | | | | | | | | | | |
| Osedenie záštitkového prístreška so strechou z kaleného skla | 26.08.2016 | 01.09.2016 | 7,00 | | | | | | | | | | | |
| Presun hmôt HSV | | | | | | | | | | | | | | |
| Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3. 822 5.3) akékoľvek dlažky objektu | 04.07.2016 | 01.09.2016 | ##### | | | | | | | | | | | |

Via - kom s.r.o.
 Kukučínova 39
 911 01 Trenčín
 IČO: 45 472 718, IČ DPH: SK2022995172